

ДО

Община Луковит

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ВИАГРУП“ ЕООД

със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 55

ЕИК: 114684488, тел.: 064/600687, факс: 064/827912,

адрес на електронна поща: viagrup_pl@abv.bg, представлявано от Илия Георгиев

Кирилов, в качеството ми на Управител, с л.к. № 646372389, издадена на 19.05.2016 г. от

МВР - гр. Плевен,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

чл.42, ал.5-30П

Запознати сме и приемаме изцяло предоставеното Техническо задание и предоставените Технически и други изисквания на Възложителя за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Двадесет и пета – Публично състезание от ЗОП с предмет: **“Ремонт на улична градска мрежа на територията на гр. Луковит, община Луковит”**.

Предлагаме следните единични цени за изпълнение на видовете работи, включени в предмета на поръчката:

1. Единични анализни цени на СРР (с полагащите се начисления за труд, механизация, материали, разходи за транспорт, допълнителни разходи и печалба, без ДДС) за:

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

C1	Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо	м ²	0,57
C2	Ремонт на пукнатини на асфалтова настилка с битумна	м	2,12

чл.42, ал.5-30П

чл.42, ал.5-30П

	емулсия или асфалтова паста, в зависимост от ширината на пукнатината и всички свързани с това разходи		
C3	Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт, включително уплътняване на земното легло и транспортиране на земни маси на депо до 5 км.	м ³	7,43
C4	Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина	м ³	13,99
C5	Изкоп земни почви машинно на отвал	м ³	2,15
C6	Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо до 5 км.	м ³	3,53
C7	Натоварване и превоз на земни почви до 5 км.	м ³	2,98
C8	Разкъртване асфалтова настилка механизирано, включително натоварване и превоз до 5 км.	м ³	12,87
C9	Разбиване на бетон машинно, включително натоварване и превоз до 5 км.	м ³	16,97
C10	Разкъртване трошенокаменна настилка, включително натоварване и превоз до 5 км.	м ³	4,77
C11	Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт до 5 км.	м ³	4,70
C12	Направа на трошенокаменна настилка с дебелина до 20 см. и всички свързани с това разходи, включително доставка на материал по БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012	м ³	34,64
C13	Направа на трошенокаменна настилка с материал на инвеститора и всички свързани с това разходи, без доставка и цена на материала	м ³	6,53
C14	Направа на подосновен пласт от каменна фракция и всички свързани с това разходи, включително доставка на материал	м ³	36,23
C15	Разриване и подравняване земни маси на депо и всички свързани с това разходи	мсм	333,65
C16	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб. 2 до 4 см. – ръчно (без транспорт, вкл. разкъртване е почистване)	м ²	14,75
C17	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см. – ръчно (без транспорт, вкл. разкъртване е почистване)	м ²	21,34
C18	Изкърпване асфалтова настилка с дебелина 4см. ръчно за предварителен ремонт с непътен асфалтобетон съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи	м ²	16,41
C19	Изкърпване асфалтова настилка с дебелина 4см. ръчно с пътен асфалтобетон, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи	м ²	17,15
C20	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование за предварителен ремонт с дебел. 4см. с непътен асфалтобетон, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи	м ²	17,00
C21	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование за предварителен ремонт с дебел. 5 см. с непътен	м ²	21,25

ул.42, кв.5-3017

ул.42, кв.5-3017

ул.42, кв.5-3017

ул.42, кв.5-3017

	асфалтобетон, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи		
C22	Изкърпване асфалтова настилка с фрезование с дебел. 4 см. с плътен асфалтобетон, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи	м ²	18,13
C23	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /биндер/, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	132,52
C24	Доставка и полагане на асфалтобетон /пясъчна смес/, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА за изравнителен пласт и всички свързани с това разходи	т	149,29
C25	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за изравнителен пласт, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи	т	139,48
C26	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт, съгласно БДС Е№ 13108-1/НА и всички свързани с това разходи	т	139,48
C27	Направа на I-ви битумен разлив за връзка /върху трошенокаменна настилка/ и всички свързани с това разходи	м ²	0,91
C28	Направа на II-ри битумен разлив за връзка /върху асфалтова настилка/ и всички свързани с това разходи	м ²	0,84
C29	Изкърпване асфалтова настилка по технологията "Печматик" и и всички свързани с това разходи, включително валиране.	м ²	21,78
C30	Заливане на фуги (обкантиране) с битумна емулсия или асфалтова паста на последен пласт при връзка стара с нова асфалтова настилка и всички свързани с това разходи	м	1,49
C31	Доставка и полагане на бетон В15, включително всички свързани с това разходи	м ³	99,99
C32	Доставка и полагане на бетон В20, включително всички свързани с това разходи	м ³	142,08
C33	Доставка и монтаж на стоманена армировъчна мрежа от Ф5 до Ф8, 20/20, включително всички свързани с това разходи	кг	1,87
C34	Доставка и монтаж арматура средна сложност от Ф6 до Ф14, включително всички свързани с това разходи	кг	1,77
C35	Направа и разваляне на кофраж и всички свързани с това разходи	м ²	12,09
C36	Транспорт материали, собственост на Възложителя	т/км	0,26
C37	Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	10 м ²	91,42
C38	Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	10 м ²	92,85
C39	Хоризонтална маркировка на пешеходни зони, забранени площи за движение и др. без перли	10 м ²	111,34
C40	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с деб. До 10 см	100 м ²	34,28

ул. 42, ал. 5-3017

ул. 42, ал. 5-3017

ул. 42, ал. 5-3017

ул. 42, ал. 5-3017

C 41	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	2,29
C 42	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	м ²	29,58
	Банкети		
C43	Почистване /профилиране/ с наклон за безпрепятствено оттичане на повърхностни води от пътното платно на съществуващи банкети и всички свързани с това разходи	м ²	2,18
C44	Окосяване, включително всички свързани с това разходи	м ²	0,67
C45	Насип с подходящ материал на банкети и всички свързани с това разходи. в това уплътняване и доказване на достигната плътност.	м ³	35,11
C46	Подготовка / пристъргване/ и уплътняване на основата, преди насип банкет	м ²	3,16
	Отводнителни и предпазни окопи		
C47	Механизирано почистване на земни окопи от наносни почви и други материали, попаднали в обхвата на напречното му сечение и всички свързани с това разходи, включително превоз до 5 км	м ³	3,53
C48	Ръчно оформяне на откосите и дъното на земни окопи в обхвата на напречното сечение	м ³	8,23
C49	Изсичане на храсти и млади дървета и всички свързани с това разходи, в това число превоз до 5 км.	м ²	3,82
C50	Изкоп за окоп за облицоване с готови стоманобетонни елемент и всички свързани с това разходи, в това число превоз до 5 км.	м ³	5,03
C51	Облицовка на окопи с готови стоманобетонни елементи, включително всички свързани с това разходи, без изкоп	м	60,94
	Шахти		
C52	Повдигане и сваляне на ревизионна шахта /РШ/ и всички свързани с това разходи	бр	37,69
C53	Повдигане на дъждоприемна шахта ДШ (единични улични оттоци Ф400) и всички свързани с това разходи	бр	32,36
C54	Почистване на ДШ на улични оттоци и всички свързани с това разходи	бр	13,71
C55	Ремонт и повдигане решетки на линейни улични оттоци и всички свързани с това разходи	бр	24,33
C56	Доставка и монтаж на полимербетонен комплект за РШ и всички свързани с това разходи	бр	147,72
C57	Доставка и монтаж на полимербетонен комплект за ДШ(уличен отток) и всички свързани с това разходи	бр	84,02
C58	Настилка от бетонов паваж 20/10/6	м ²	38,03
C59	Направа на бетонови бордюри 50/15/25	м ²	23,30

2. Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекто-договора.

5. Единичните цени включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите чл.116, ал.1 от Закона за обществени поръчки.

6. Елементи на ценообразуване

- Часова ставка

3,20 лв/час

чл.42, ал.5-3017

чл.42, ал.5-3017

- Допълнителни разходи върху труд 100 %
- Допълнителни разходи върху механизация 50 %
- Доставно-складови разходи 8 %
- Печалба 10 %

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 3.1 Анализ на предлаганите цени
3. Диск съдържащ електронен вариант на количествено-стойностната сметка във формат Excel



ПОДПИС

ПЕЧАТ

[Илия Кирилов]

[Управител]

чл.42, ал.5-30П

чл.42, ал.5-30П

чл.42, ал.5-30П

чл.42, ал.5-30П

чл.42, ал.5-30П