чл.36а,ал.3 от ЗОП

Образец №3.1.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ - 1895“ ГР. ЛУКОВИТ

Наименование на участника:		**„Евростройр РН“ ЕООД**
Административни данни	Седалище адрес на управление	**гр. Плевен, ул. „България“ №17, ет.1, офис 1**
	БУЛСТАТ/ЕИК	**BG114674768**
	Лице, представляващо участника	**инж. Светла Петрова**
	Длъжностно качество	**управител**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме ценово предложение за участие в процедура публично състезание по ЗОП с предмет: **„РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ - 1895“ ГР. ЛУКОВИТ** и заявяваме, че в него са включени всички разходи, необходими за качественото изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, в обем и обхват, отговарящ на изискванията, посочени в Техническата спецификация на Възложителя, Документацията, както и съгласно действащата нормативна уредба.

1. Предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на **261 713.50** (словом **двеста шестдесет и една хиляди седемстотин и тринадесет лева и 50 ст**.) лв. без вкл. ДДС, разпределени както следва:

2. Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

П1 – Средна часова ставка **4** лв./час
П2 - Допълнителни разходи върху труд **90** %
П3 – Допълнителни разходи върху механизация **40** %
П4 – Доставно -складови разходи **5** %
П5 – Печалба **10** %

3. Единичните цени са описани в приложените към настоящото ценово предложение Количествено-стойностни сметки (КСС).

4. Съгласен съм с определения начин на плащане, а именно:

4.1. Авансово плащане – в размер на 20 % (двадесет процента) от общата стойност на обособената позиция, след подписване на договора, платим до 30 дена от издаване на данъчна фактура и представяне на гаранция, покриваща пълния размер на авансовото плащане.

4.2. Междинни плащания: платими до 30 дни след подписване и представяне на протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР,

чл.36а,ал.3 от ЗОП

подписан от Възложител, Изпълнител, документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите материали издаване на данъчна фактура. Във всяка фактура за междинно искане трябва да бъде приспаднато процентно авансовото плащане.

4.3. Окончателното плащане се извършва – в размер на остатъка от стойността на СМР, предмет на договора, ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на протокол за действително извършени и подлежащи на заплащане на окончателни видове СМР, подписани от страните, документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите материали и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

***Забележка**: Предложените суми трябва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.*

Приложения: Количествено-стойностни сметки (КСС) на хартиен и електронен носител.

чл.36а,ал.3 от ЗОП

ДАТА: 07.08.2019 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
/инж. Светла Петрова **име и фамилия/**

чл.36а,ал.3 от ЗОП

чл.36а,ал.3 от ЗОП

К О Л И Ч Е С Т В Е Н О - С Т О Й Н О С Т Н А С М Е Т К А

Относно: Направа ремонт на НЧ "Съзнание" гр.Луковит

№	Наименование на СМР	Ед.м.	Колич.	Ед.цена	Стойност
	Архитектура				
1	Демонтаж на подова настилка от дюшеме/паркет /зрителна зала,гримьорни, библиотека, канцеларии/, вкл. замазка	м2	515,00	3,10	1 596,50
2	Демонтаж на настилка от мозайка при стълба, централен вход	м2	32,85	7,12	233,89
3	Демонтаж на настилка от естествени каменни плочи със сортиране /центр. вход/	м2	32,50	7,12	231,40
4	Разрушаване на тухлен зид с дебелина 12см вкл. натоварване и извозване на строителни отпадъци /парапет в стълбищна клетка, тоалети и, врати зала/	м2	41,50	8,89	368,94
5	Демонтаж на интериорни врати-всички видове	бр	13,00	14,12	183,56
6	Демонтаж на дървена дограма/прозорци/-всички видове	бр	30,00	18,43	552,90
7	Демонтаж облицовка на фаянсови и теракотни плочи по стени и подове /тоалетни/	м2	52,80	3,85	203,28
8	Натоварване и извозване на строителни отпадъци, добити при демонтажни работи /превоз до 5 км/	м3	150,00	16,93	2 539,50
9	Демонтаж старо оборудване/столове/ от зрителна зала,ложи и балкон	м2	330,00	3,61	1 191,30
10	Изграждане на тухлен зид с дебелина 12 см при санитарни помещения и в зрителна зала- достъпни места	м2	39,10	40,86	1 597,63
11	Доставка и монтаж на щурцове, дълж. 1,2м за зид 12см	бр.	4,00	20,59	82,36

чл.36а,ал.3 от ЗОП

12	Доставка и монтаж на щурцове, дълж. 1,2м за зид 25см	бр	3,00	23,05	69,15
13	Доставка и монтаж окачен таван тип "Армстронг"	м2	35,00	44,74	1 565,90
14	Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата d=40мм-обръщане на отвори вътрешно	м2	74,00	31,17	2 306,58
15	Доставка и полагане на плочи от термолющен гранит 3 см върху цим. основа с включена работа и материал /по детайл/ - цвят 1 при централен вход	м2	36,80	95,06	3 498,21
16	Доставка и полагане на гранитни стъпала с размери 15/ 32см на цим. основа/по арх. детайл/ при централен вход	м	114,00	104,76	11 942,64
17	Настилка от теракотни плочки на лепило "теракол" и антибактериална фуга тоалетни	м2	21,10	46,78	987,06
18	Настилка от гранитогрес на лепило "теракол" вкл. перваз	м2	66,50	50,56	3 362,24
19	Доставка и полагане на хомогенна полиуретанова винилова настилка - 2мм, Bfl - s1, R9, цвят С2, вкл. саморазл.замазка	м2	660,00	50,44	33 290,40
20	Доставка и полагане на хомогенна полиуретанова винилова настилка - 2мм, Bfl - s1, R9, цвят С3, вкл. саморазл. замазка	м2	159,00	50,44	8 019,96
21	Полагане на подови первази от винил-ивици с Н=10см Bfl-s1, R9	м	360,00	18,76	6 753,60
22	Доставка и монтаж на алумин. профил при оформяне на стъпала с винилова настилка	м	153,00	26,52	4 057,56
23	Доставка и монтаж на OSB плоскости d=20mm , в/у същ. дървена подова констр./ложи, балкон зала/	м2	102,90	17,79	1 830,59
24	Полагане на изравнителна циментова замазка 4 см	м2	916,50	13,64	12 501,06
25	Изчукване на компрометирани мазилки вкл. подмазване и шпакловане, вътрешно	м2	300,00	17,68	5 304,00
26	Китване и шлайфане на стени и тавани след нова гипсова шпакловка	м2	300,00	1,19	357,00

чл.36а,ал.3 от ЗОП

27	Вътрешна варова мазилка по тухлени стени	м2	90,00	14,99	1 349,10
28	Вътрешна вароциментова мазилка за хастар под фаянс	м2	93,00	14,99	1 394,07
29	Фаянсова облицовка на вароциментов р-р на антибактериална фуга	м2	93,00	46,03	4 280,79
	Оборудване и СМР в зала				
30	Доставка и монтаж на стол от метална конструкция, тапициран, с прибиращи се подлакътници и седалака, отговарящ на C,d0,s1.	бр.	395,00	137,74	54 407,30
31	Доставка на стол с ръкохватки за ложи -тапициран,отговарящ на C,d0,s1.	бр.	13,00	174,60	2 269,80
32	Доставка и монтаж на черно облекло за сцена /при кулиси/	м2	45,00	26,41	1 188,45
33	Доставка и монтаж на сценични завеси 6Х8 м	бр.	2,00	1532,60	3 065,20
34	Доставка и монтаж "крачоли" 8Х2,60 м	бр.	6,00	795,40	4 772,40
35	Доставка и монтаж на "софито" /драперия/ - тип 1 - 10Х2,2 м	бр.	1,00	693,55	693,55
36	Доставка и монтаж на "софито" /драперия/ - тип 2 -11Х0,8 м	бр.	1,00	693,55	693,55
37	Доставка и монтаж на "дъно" 8Х9 м	бр.	1,00	2289,20	2 289,20
38	Доставка и монтаж на акустична /текстилна/ облицовка при портал на сцена и зрителна зала с клас по реакция на огън минимум C-s2,d1	м2	87,20	31,20	2 720,64
39	Обработка дървена ламперия зрителна зала,стълб. Клетка и коридор на кота +8.00 с огнезащитен състав осигуряващ клас по реакция на огън минимум C-s2,d1	м2	351,00	13,80	4 843,80
40	Реставрация на портал при сценчен отвор - изкърпване, кит, шлайфане и боядисване с блажна боя	м2	40,00	11,64	465,60
41	Прешпакловане на гипсов фриз при сценичен отвор вкл. боядисване с латекс	м2	10,00	9,70	97,00
42	Циклене, китване, шлайфане и боядисване на съществ. дюшеме, главна сцена	м2	195,00	19,40	3 783,00

чл.36а,ал.3 от ЗОП

43	Трикратно боядисване стени и тавани с латексова боя върху варова и гипсова шпакловка,цвят бял	м2	1150,00	4,07	4 680,50
44	Боядисване с постна боя на стени и тавани,мокри помещения/сцени	м2	1140,00	3,98	4 537,20
45	Доставка и монтаж на интериорна врата, на щок и каса, размери 90/210 см, зид 25см	бр.	4,00	178,48	713,92
46	Доставка и монтаж на интериорна врата, на щок и каса, размери 100/210 см, зид 25см	бр.	4,00	186,24	744,96
47	Доставка и монтаж на интериорна врата, на щок и каса, размери 100/210 см, зид 38см	бр.	1,00	194,00	194,00
48	Доставка и монтаж на интериорна врата, на щок и каса, размери 90/200 см, зид 38см, EI 60	бр.	2,00	207,58	415,16
49	Доставка и монтаж на интериорна врата, на щок и каса, размери 80/200 см, зид 25см	бр.	1,00	171,69	171,69
50	Доставка и монтаж на интериорна врата, на щок и каса, размери 90/200 см, зид 38см, EI 60	бр.	1,00	207,58	207,58
51	Доставка и монтаж на прозорци/странично осветление/ на коридор от алуминиеви профили с единично стъкло	м2	9,20	129,01	1 186,89
52	Доставка и монтаж на прозорци от PVC профили със стъклопакет - по спесификация	м2	80,10	129,01	10 333,70
53	Доставка и монтаж на витрини от PVC профили със стъклопакет - по спесификация	м2	8,40	129,01	1 083,68
	Специално оборудване				
54	Изтривалки за обувки /комбинация гума-четка/ вкопана в подовата настилка, размер 140/100 см, центр. вход	бр.	3,00	485,00	1 455,00
55	Доставка и монтаж на брави тип "Антипаник" на същ. алуминиеви врати	бр	4,00	174,60	698,40
56	Ръкохватка за WC, 1_=110см,ср 3,2-3,8см	бр	2,00	145,50	291,00
57	Подвижна ръкохватка за WC, 1_=70см	бр	3,00	145,50	436,50
	Водопровод			0,00	-

чл.36а,ал.3 от ЗОП

58	Изкоп с багер на земна почва	$м^3$	30,80	3,49	107,49
59	Изкоп ръчен с дълб. 1.2-2.0 м-неукрепен	$м^3$	13,20	6,91	91,21
60	Товарене и разтоварване на земни почви на камион	$м^3$	44,00	5,07	223,08
61	Извозване на земни почви на 1 км.	$м^3$	44,00	6,04	265,76
62	Доставка и направа на пясъчна възглавница	$м^3$	2,20	40,74	89,63
63	Доставка и обратна засипка с пясък	$м^3$	5,70	40,74	232,22
64	Обратна засипка с нестандартна баластра с трамбоване на пластове от 30см	$м^3$	37,80	31,62	1 195,24
65	Доставка и полагане на сигнална лента	м	31,25	0,33	10,31
66	Дезинфекция на водопровод	м	31,25	1,16	36,25
67	Изпитване на водопровод	м	31,25	2,27	70,94
68	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби фб3мм	м	31,25	22,85	714,06
69	ПР ф63/2"	бр.	2,00	41,93	83,86
70	ТСК ф2" /161.26+34.52+26.80/ =222.62 лв	бр.	1,00	91,18	91,18
71	СК ф80"	бр.	1,00	63,38	63,38
72	Т ф90/63	бр.	1,00	34,17	34,17
73	Фл.накр. Ф90	бр.	2,00	25,90	51,80
74	Св.Ф ф80	бр.	2,00	20,05	40,10
75	Доставка и монтаж на поцинковани тръби ф 2"	м	90,00	7,01	630,90
	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби PN10 (студена вода):				
76	ф 20 мм	м	25,00	6,15	153,75
77	ф 25 мм	м	13,00	6,96	90,48
78	ф 32 мм	м	3,00	8,77	26,31
	(топла вода):				
79	ф 20 мм	м	15,00	6,15	92,25
	Доставка и монтаж на сферични спирателни кранове:				
80	ф 1/2"	бр.	8,00	6,26	50,08
81	ф 3/4"	бр.	3,00	7,33	21,99
82	ф 1/273/8" - за тоалетни умивалници	бр.	22,00	6,25	137,50
83	ф 1/2"- за тоалетно казанче	бр.	7,00	6,25	43,75
	Доставка и монтаж на кранове с изпразнители:				
84	ф 3/4"	бр.	3,00	8,25	24,75
85	ф1"	бр.	1,00	10,09	10,09
86	ф2"	бр.	1,00	16,93	16,93

чл.36а,ал.3 от ЗОП

	Доставка и монтаж на възвратни вентили:				
87	ф 1/2"	бр.	4,00	6,98	27,92
88	ф2"	бр.	1,00	8,37	8,37
89	Доставка и монтаж на водомери Ф 2	бр.	1,00	41,23	41,23
90	Мр.филтър ф 2$	бр.	1,00	7,55	7,55
	Доставка и монтаж на смесителни батерии за:				
91	Тоалетни умивалници	бр.	11,00	50,44	554,84
92	Укрепители за ВВК	бр.	8,00	4,27	34,16
93	Укрепители за главна хоризонтална мрежа	бр.	46,00	2,06	94,76
	Изолация на водопровода с топлоизолация				
94	за тръби ф20мм	м	20,00	2,33	46,60
95	за тръби ф25мм	м	5,00	2,37	11,85
96	за тръби ф32мм	м	2,00	2,62	5,24
97	Доставка и монтаж на противопожарни кранове ПК 2" отговарящи на изискванията на БДС EN 671-2 „Стационарни противопожарни инсталации	бр.	9,00	60,26	542,34
98	Изпробване на водопровод до фб3мм в сгради	м	146,00	2,04	297,84
99	Дезинфекция на водопровод до ф 63 мм	м	146,00	0,49	71,54
	Дренчер				
100	Доставка и монтаж на поцинковани тръби ф 2"	м	25,00	7,01	175,25
101	Доставка и монтаж на тапи поцинковани ф 1/2"	бр.	3,00	1,36	4,08
102	Демонтаж на тапи поцинковани ф 1/2"	бр.	3,00	0,41	1,23
103	Доставка и монтаж на муфа поцинкована ф 1/2"	бр.	3,00	6,25	18,75
104	Промиване на тръбната мрежа	м	25,00	0,49	12,25
105	Доставка и монтаж на укрепители за тръби ф 2"	бр.	13,00	3,13	40,69
106	Доставка и монтаж на електрмагнитен клапан ф2"	бр.	1,00	23,77	23,77
	Канализация				
107	Тръби PVC с фабрични фасонни части за канализация в сгради ф50	м	35,00	6,04	211,40
108	Тръби PVC с фабрични фасонни части за канализация в сгради ф110	м	15,00	16,82	252,30
109	Укрепители за ВКК	бр.	5,00	4,10	20,50

чл.36а,ал.3 от ЗОП

110	Укрепители за окачена канализация	бр.	11,00	4,10	45,10
111	Поцинковани тръби ф 100 мм - за подмяна на увредени ВТ	м	20,00	18,83	376,60
112	Противовакуумна клапа за ВКК ф 100 мм	бр.	1,00	65,43	65,43
113	Тоалетни умивалници	бр.	11,00	77,60	853,60
114	Клозетни седала полупорцеланови с ниско разположено казанче с горно оттичане	бр.	5,00	161,99	809,95
115	Клозетни седала полупорцеланови с ниско разположено казанче с долно оттичане	бр.	1,00	161,99	161,99
116	Сифони подови DN50	бр.	5,00	34,17	170,85
	Електро-ПИС				
117	Полагане гофрирани тръби ф13,5 мм клас по огнеустойчивост А 2 (негорими) открито в ок.таван	м	250,00	0,86	215,00
118	Полагане гофрирани тръби ф13,5 мм клас по огнеустойчивост А 2 (негорими) скрито под мазилка	м	2720,00	0,86	2 339,20
119	Изтегляне на пожароустойчив кабел в положени тръби	м	3214,00	1,14	3 663,96
120	Доставка гофрирани тръби Ф 13,5 мм клас на огнеустойчивост А 2 (негорими)	м	2970,00	0,86	2 554,20
121	Доставка твърди PVC тръби 1"	м	140,00	1,03	144,20
122	Доставка пожароустойчив кабел GR 3 2x0.5 мм2	м	2914,00	0,35	1 019,90
123	Доставка GR3 2x1 мм2	м	150,00	2,06	309,00
124	Доставка и монтаж на негорим кабелен канал	м	350,00	0,58	203,00
125	Доставка и монтаж на кабелни скари 200 мм	м	120,00	4,10	492,00
126	Монтаж и пусково-наладъчни работи на адресируема ПИЦ до 16 линии	бр	1,00	22,31	22,31
127	Монтаж на клемна кутия	бр	8,00	2,06	16,48
128	Монтаж и наладка на адресируем адаптер	бр	13,00	2,45	31,85
129	Монтаж и пусково-наладъчни работи на автоматичен датчик	бр	188,00	1,19	223,72
130	Монтаж и пусково-наладъчни работи на ръчен бутон	бр	22,00	1,19	26,18
131	Монтаж и пусково-наладъчни работи на звуков сигнализатор	бр	3,00	1,19	3,57

чл.36а,ал.3 от ЗОП

132	Монтаж и пусково-наладъчни работи на светлинен (оптичен)сигнализатор	бр	14,00	1,19	16,66
133	Програмиране, пусково-наладъчни работи, функционални проби и единични изпитвания	чч	285,00	3,40	969,00
134	Адресируена пожароизвестителна централа 4 кръгова, комплект с акум.батерия 7 Ah	бр	1,00	582,00	582,00
135	Пожароизвестителен димно-оптичен датчик, неадресируем	бр	174,00	19,01	3 307,74
136	Пожароизвестителен димно-оптичен датчик, адресируем	бр	13,00	36,33	472,29
137	Пожароизвестителен термодиференциален 90 датчик, адресируем	бр	1,00	45,59	45,59
138	Клемна кутия	бр	8,00	17,55	140,40
139	Ръчен бутон, адресируем	бр	22,00	5,43	119,46
140	Адресируем адаптер	бр	12,00	4,31	51,72
141	Адресируем адаптер термодиференциален	бр	1,00	4,53	4,53
142	Звуков сигнализатор	бр	3,00	9,51	28,53
143	Оптичен сигнализатор	бр	14,00	10,21	142,94
144	Основа за датчици	бр	188,00	12,13	2 280,44
145	Доставка контактори СТ 160 А, доокомплектоване табла за блокировка и управление	бр	2,00	23,40	46,80
					249 250,95
				5% непр.	**12 462,55**
					261 713,50
				20% ДДС	**52 342,70**
				ВСИЧКО:	**314 056,20**

Изготвил:инж. Светла Петрова

чл.36а,ал.3 от ЗОП