

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие и е предназначена да поясни и развие изискванията на Възложителя по изпълнение на строително-монтажните работи по Приложение №3, предмет на обществената поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка за **“Основен и текущ ремонт на участъци от IV- клас общински пътища и улици на територията на община Луковит”** ще се прилагат изискванията на ПИПСМР, Техническа спецификация 2014 на Агенция “Пътна инфраструктура” и Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Агенция “Пътна инфраструктура”, одобрени през 2009 год. и други подобни.

В настоящата техническа спецификация изискванията за изпълнение на СМР са описани по раздели, във ред, описан в Приложение № 3, неделима част от обществената поръчка и ценовата оферта към нея.

Да се смята като Задължително изискване на настоящата Техническа спецификация при изпълнение на всички видове СМР, изискванията относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда по т.5 и т.6 от „Пълно описание на предмета на поръчката”

II.1. Изисквания при изпълнение на Земни работи

Към този раздел са включени СМР :

Почистване на повърхността от прах, кал, свободни каменни материали, клони и др. и всички свързани с това разходи, включително транспорт на определено от Възложителя депо м²

Изкоп с багер на транспорт за локален ремонт, включително уплътняване на земното легло и транспортиране на земни маси на депо до 5 км. м³

Изкоп ръчен на земни почви с ограничена ширина м³

Изкоп земни почви машинно на отвал м³

Изкоп земни почви машинно, включително превоз на депо до 5 км. м³

Натоварване и превоз на земни почви до 5 км м³

Задължение на Изпълнителя е да използва изправна механизация и транспортни средства, а изкопаните земни да се извозват до определеното от Възложителя депо.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира по всяко време бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта и целостта на откосите, като при необходимост същите се укрепват се укрепват. При срутване на откоси, всички получени допълнителни разходи , както и щети с хора, машини и оборудване ще са за негова сметка.

При изпълнение на насипни работи, както и материалите за тях да отговарят изискванията на ПИПСМР и ТС 2014 на АПИ

Забележка:

1. Изкопите, предвидени за локален ремонт, включват и дейностите по II.2 - премахване на съществуваща асфалтова и/или бетонова настилка и изкоп земни почви, зависимост от дълбочината на изкопа и конструкцията на настилката.

Разкъртване асфалтова настилка механизирано, включително натоварване и превоз до 5 км. м³

Разбиване на бетон машинно, включително натоварване и превоз до 5 км. м³

Разкъртване трошенокаменна настилка, включително натоварване и превоз до 5 км м³

Механизирано натоварване на строителни отпадъци и транспорт до 5 км. м³

2. Изкоп на отвал ще се признава само при условие, че предварително е съгласуван с Възложителя.

II.3. Изисквания при изпълнение на трошенокаменна настилка

Към този раздел са включени СМР :

Направа на трошенокаменна настилка с дебелина до 20 см. и всички свързани с това разходи, включително доставка на материал по БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA:2012 м³

Направа на трошенокаменна настилка с материал на инвеститора и всички свързани с това разходи, без доставка и цена на материала м³

Направа на подосновен пласт от каменна фракция и всички свързани с това разходи, включително доставка на материал м³

Разриване и подравняване земни маси на депо и всички свързани с това разходи мсм

Готов за приемане ще се смята този участък, за който са постигнати изискванията на ПИПСМР и/или ТС 2014 на АПИ за дебелина и ширина на пласта и необходимото уплътнение. Степента на уплътнение да се доказва по метода с заместващ пясък и/или с натискова плоча по БДС 15130. Измерванията ще се извършват в присъствие на Възложителя или негов представител.

II.4. Изисквания при изпълнение на асфалтови работи

Началото на асфалтовите работи трябва да се предхожда от сигнализиране на участъка по Наредба №3 от 2010 год. за ВОД., след което започва подготовка на участъка за асфалтиране.

При изпълнение на асфалтови работи/ремонт и/или преасфалтиране / да се спазват изискванията на ПИПСМР, Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на АПИ, 2009 и/или клауза 5000 на ТС 2014 на АПИ. Асфалтобетовата смес, плътна или биндер трябва да се произвежда при въведена система за производствен контрол на добавъчните материали по БДС EN 13043 и за производство на асфалтови смеси по БДС EN 13108-1/НА. Възложителят или негов упълномощен представител ще прави проверки на асфалтовата база за спазване на рецептата и влаганите материали. Качеството на сместа, доставена на обекта ще се удостоверява с Декларация за експлоатационни показатели и контролни изпитвания в акредитирана лаборатория при условията на т.7 от „ Пълно описание на предмета на поръчката”.

При изпълнение на асфалтови работи – ремонти или преасфалтиране да се води асфалтов дневник.

Ремонти:

Ремонт на пукнатини на асфалтова настилка