



До
Община Луковит
гр. Луковит,
ул. „Възраждане“ № 73

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път IV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/

ОТ УЧАСТНИК: „ВИАГРУП“ ЕООД” ЕИК 114684488, гр. Плевен, ул. „Българска авиация“ № 55, тел./факс: 064/827912, e-mail: viagrup_pl@abv.bg, представлявано от Илия Георгиев Кирилов.

/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/.

Уважаеми Дами и Господа,

1. След запознаване с документацията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие и техническата спецификация за

ЦЕНА ОБЩО В РАЗМЕР НА 2 000 005,74 /словом два милиона и пет лева и 74 стотинки/ лв. без ДДС, в т.ч.: 95 238,37 /словом деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и осем лева и 37 стотинки/ лв. без ДДС непредвидени разходи, в размер на 5 % от стойността на СМР, подлежащи на доказване.

Указание: Участникът следва да попълни стойностите по отделните части съгласно подробните количествени сметки – Приложение 17.1

2. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

3. Прилагаме подробни анализи на предложените от нас единични цени.

Приложение:


1. Приложение № 17.1
2. Количествено – стойностна сметка
3. Анализ на единичните цени

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на участника и
печат

26/05/2015 год.
Илия Кирилов

Чл.2 от ЗЗДА

„ВИАГРУП“ ЕООД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013

Община Луковит, Договор № 11/321/01415

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.16, ал.8 от ЗОП с предмет:
 „Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път IV-30044 /Луковит -
 Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| Обект | Стойност /лв. без ДДС/ |
|---|-------------------------------|
| „Строително- ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път IV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит- Карлуково/ | не повече от 3 037 308,53 лв. |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | |
| ВСИЧКО СМР без ДДС: | | 1 904 767,37 | |
| Непредвидени разходи в размер до 5% от СМР | | 95 238,37 | |
| ВСИЧКО без ДДС | | 2 000 005,74 | |



Дата: 26.05.2015 г.

УПРАВИТЕЛ:
 /ИЛИЯ КИРИЛОВ/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ОБЕКТ: „Строително - ремонтни работи на обекти: "Рехабилитация/реконструкция на път IV-30044 /Луковит - Коритна/-Румянцево-Луковит-Карлуково/ "

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| позиция | Позиция /наименование/, съгласно приложената от кандидата КСС към офертата на избрания изпълнител | Мерна единица | Количество | Единична цена | Стойност |
|--------------------------------|---|---------------|------------|---------------|-----------|
| Сметка п.1 ЗЕМНИ РАБОТИ | | | | | |
| p102 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно раздел 22 от ТС. | м3 | 1 412,00 | 3,83 | 5 407,96 |
| p102' | Почистване на неизползваем материал от съществуващи съоръжения, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно раздел 22 от ТС | м3 | 28,00 | 16,04 | 449,12 |
| p102" | Почистване на неизползваем материал от съществуващи отводнителни окопи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно раздел 22 от ТС | м3 | 876,00 | 7,96 | 6 972,96 |
| p103 | Общ обикновен изкоп, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС. | м3 | 834,00 | 3,91 | 3 260,94 |
| p104 | Изкоп за окопи и дренажи, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС. | м3 | 1 837,00 | 4,22 | 7 752,14 |
| p105 | Изкоп за съоръжения в земни почви, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС. | м3 | 98,00 | 4,31 | 422,38 |
| p106 | Допълнително върху позиция p103 и p104: Изкоп в скални почви, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС. | м3 | 38,00 | 4,57 | 173,66 |
| p108 | Разчистване на терена и изваждане на корените на изсечени дървета, съгласно изискванията на раздел 21 от ТС. | м2 | 15 327,00 | 2,91 | 44 601,57 |
| p109 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС. | м3 | 1 825,00 | 13,66 | 24 929,50 |
| p111 | Студено фрезозане на деформации на съществуващата асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на раздел 22 от ТС. | м3 | 352,00 | 52,92 | 18 627,84 |
| p112 | Фрезозане на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и разтоварване на депо. | м3 | 109,00 | 43,82 | 4 776,38 |
| p113 | Разкътрване на бетонови бордюри и бетонови водени ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. | м | 40,00 | 3,28 | 131,20 |
| p119 | Демонтиране на единична еластична ограда и превоз на депо. | м | 129,00 | 6,54 | 843,66 |

140000005

| позиция | Позиция /наименование/, съгласно приложената от кандидата КСС към офертата на избрания изпълнител | Мерна единица | Количество | Единична цена | Стойност |
|------------------------------------|--|----------------|------------|---------------|------------|
| Сметка п.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ | | | | | |
| n203 | Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на раздел 33 от ТС. | т | 5 307,00 | 123,96 | 657 855,72 |
| n213 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на раздел 34 от ТС. | м2 | 31 100,00 | 12,51 | 389 061,00 |
| n216 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4 см., съгласно изискванията на раздел 34 от ТС. | м2 | 1 361,00 | 12,77 | 17 379,97 |
| n219 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 36 от ТС. | м2 | 11 674,00 | 0,75 | 8 755,50 |
| n220 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 37 от ТС. | м2 | 62 176,00 | 0,69 | 42 901,44 |
| Сметка п.3 ПЪТНИ РАБОТИ | | | | | |
| n302 | Доставка и полагане на материал за основа с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС, но с СВР? не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. | м ³ | 1 705,00 | 28,04 | 47 808,20 |
| n304' | Доставка и полагане на камен материал за банкетите с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС. | м ³ | 2 824,00 | 28,77 | 81 246,48 |
| n306 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м | 862,00 | 29,30 | 25 256,60 |
| n306' | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи. | м | 1 242,00 | 14,91 | 18 518,22 |
| n309 | Направа на тротоар с циментови плочи, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 1 724,00 | 34,59 | 59 633,16 |
| n310 | Доставка и монтаж на единична еластична ограда, съгласно чертежа, включително всички свързани с това разходи. | м | 950,00 | 55,76 | 52 972,00 |
| n318 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 468,00 | 7,87 | 3 683,16 |
| n320 | Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 7,00 | 107,35 | 751,45 |
| n321 | Доставка и монтаж на нестандартни рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС 1517-74, включително всички свързани с това разходи. | м ² | 6,00 | 300,13 | 1 800,78 |
| n323 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи | бр. | 32,00 | 19,51 | 624,32 |
| n324 | Укрепване на нестандартни знаци, включително всички свързани с това разходи | бр. | 12,00 | 174,43 | 2 093,16 |
| n325 | Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно БДС 11483-73 и чертежа. | м | 78,00 | 14,61 | 1 139,58 |
| n327 | Доставка и полагане на бетонови корита за облицовка на отводнителни окопи, съгласно чертежа. | м ² | 2 977,00 | 99,17 | 295 229,09 |

| позиция | Позиция /наименование/, съгласно приложената от кандидата КСС към офертата на избрания изпълнител | Мерна единица | Количество | Единична цена | Стойност |
|---|---|----------------|------------|---------------|---------------------|
| p332 | Излят на място бетон В15 БДС 7268-83, включително кофраж и всички необходими материали, без армировката. | м ³ | 5,00 | 110,04 | 550,20 |
| p333 | Излят на място бетон В20 БДС 7268-83, за подпорни стени, фундаменти и устои, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | м ³ | 48,00 | 135,49 | 6 503,52 |
| p335 | Облицовка от сдроломен камък, съгласно чертежите. | м ³ | 6,00 | 25,95 | 155,70 |
| p338 | Тръбен водосток с диаметър 100 см, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи. | м | 17,00 | 267,43 | 4 546,31 |
| p341 | Армировка клас А-1, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана. | кг | 56,00 | 1,36 | 76,16 |
| p342 | Армировка клас А-III, БДС 4758-84, оребрена стомана. | кг | 28,00 | 1,43 | 40,04 |
| p352 | Направа на покрит окоп, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи | м | 50,00 | 102,16 | 5 108,00 |
| p353 | Стоманен парапет - 1.10 м | м | 13,00 | 144,83 | 1 882,79 |
| Сметка п.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО | | | | | |
| p405 | Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи, съгласно разделЗВ от ТС. | м | 7 953,00 | 2,15 | 17 098,95 |
| p413 | Неплътен асфалтобетон / биндер / за ремонт на пътна настилка / кърпежни работи / с различна дебелина и ширина, съгласно изискванията на раздел 33 от ТС. | т | 352,00 | 124,28 | 43 746,56 |
| Обща стойност без ДДС | | | | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА СМР БЕЗ ДДС: | | | | | 1 904 767,37 |
| Непредвидени разходи за СМР до 5%: | | | | | 95 238,37 |
| ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ ДДС: | | | | | 2 000 005,74 |

Дата: 26.05.2015 г.

ПОДПИС:

ПЕЧАТ

ИЛИЯ КИРИЛОВ

УПРАВИТЕЛ



000000000