

ДО
ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Строително-ремонтни дейности по внедряване на мерки за
повишаване на енергийната ефективност в сградите на Детска ясла „Щастливо
детство”, Начално училище „Инж. Вълков” и сградата на общинска
администрация – гр. Луковит”

от: „КЪНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД, с БУЛСТАТ/ЕИК: 127627462,
представявано от: Красимир Атанасов Костадинов, в качеството на управител,
със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. "Ришки проход" 30, факс:
054 832122, електронна поща (e-mail): construction_group@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме следното ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с посочения предмет за Обособена позиция № 1 – Детска ясла „Щастливо детство” гр. Луковит:

I. Обща цена за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1 – Детска ясла „Щастливо детство” гр. Луковит, в размер на 234911,94 лева без включен ДДС /словом: двеста тридесет и четири хиляди деветстотин и единадесет лева и деветдесет и четири стотинки/, а с включен ДДС: 281894,33 лева /словом: двеста осемдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и тридесет и три стотинки/, съгласно представените количествено-стойностни сметки, неразделна част към настоящото ценово предложение.

II. Цените (единични и обща) се посочват в български лева, като се посочват в отделни редове – единични цени за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Посочените единични цени за изпълнение са окончателни и не подлежат на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащанията за изпълнение на договора се извършват при условията и по реда съгласно проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящата ценова оферта са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД

VI. Техничко – икономически показатели:

СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 3,00 лв

ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ - 9%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА - 100%

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА - 30%

ПЕЧАЛБА - 10%

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора.


**Забележка: Попълненото от участника Ценово предложение, съгласно този образец, както и количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени, неразделна част към него, се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик - Плик № 3 с надпис "Предлагана цена".*

При несъответствие между посочената обща цена в цифри и изписаната обща цена с думи цена, ще се взема предвид изписаната такава с думи.

Дата: 05.06.2015 г.

Име и фамилия: Красимир Костадинов

Подпис на лицето (и печат):



чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

чл.2 от ЗЗЛД

Количествено-стойностна сметка


Име на кандидата: Община Луковит					
Име на проекта: ДЯ "Щастливо детство"					
№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
I Топлоизолация на външни стени					
1	ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТА	бр.	1.00	193.05	193.05
2	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	158.00	1.98	312.84
3	ОЧУКВАНЕ СТАРА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	54.00	3.63	196.02
4	ИЗМАЗВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ СЪС СТАРА ПОДКОЖУШЕНА МАЗИЛКА С ВАРОВА МАЗИЛКА	м2	54.00	12.66	683.64
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS, 8 CM. ПО ФАСАДИ ДО СТРЕХА, ЛЕПЕН, ВКЛ. МРЕЖА, ДЮБЛИ, ШПАКЛОВКА	м2	591.00	34.19	20206.29
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS, 8 CM. ПО ФАСАДИ, ЛЕПЕН, ВКЛ. МРЕЖА, ДЮБЛИ, ШПАКЛОВКА, ЗА ЦОКЪЛ ПРИ ОСНОВИ	м2	187.00	41.74	7805.38
7	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	590.00	10.96	6466.40
8	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТРЕХИ	м2	125.00	12.28	1535.00
9	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ДЪНА ТЕРАСИ	м2	96.00	10.96	1052.16
10	ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ	м2	187.00	23.37	4370.19
11	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 2 CM ВКЛ. ШПАКЛОВКА С МРЕЖА	м	765.00	7.92	6058.80
12	ОБРЪЩАНЕ ОКОЛО ДОГРАМА С МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	м	765.00	4.91	3756.15
13	ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО РАМКИ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ > 20CM И F > 10M2 - ВЪТРЕШНО	м	765.00	7.63	5836.95
14	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ > 20CM И F > 10M2 - ВЪТРЕШНО	м2	153.00	5.94	908.82
15	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА РАМКИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ - РЦ - ВЪТРЕШНО	м	765.00	2.21	1690.65
16	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ЗАД РАДИАТОРИ	м2	151.00	5.28	797.28
17	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ЗАД РАДИАТОРИ С ОТСИЧАНЕ	м2	151.00	3.98	600.98
18	ОФОРМЯНЕ НА ПРОЗАРЦИ И ВРАТИ С ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ PVC	м	765.00	1.89	1445.85
19	ОФОРМЯНЕ НА ПРОЗАРЦИ И ВРАТИ С ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ AL	м	599.00	1.58	946.42
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАП ПО ДОЛНИЯТ РЪБ НА ЕРКЕРИТЕ НА ВСИЧКИ ФАСАДИ	м	284.00	3.70	1050.80
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЪБОХРАНИТЕЛИ ПО ВЪНШНИ РЪБОВЕ ПО ФАСАДИТЕ	м	49.00	1.36	66.64
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC УЛУЦИ	м	94.00	15.59	1465.46
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	64.00	17.45	1116.80
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОТОВИ PVC ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	10.00	20.99	209.90
25	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30M	м2	954.00	3.18	3033.72
Топлоизолация под					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 5 CM. ПО ТАВАН СУТЕРЕН ВКЛ. ШПАКЛОВКА С МРЕЖА И БОЯДИСВАНЕ	м2	440.00	35.26	15514.40
II Подмяна дограма					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА - БЯЛА, ПЕКТАМЕРНА ДВОЕН СЪГЛОПАКЕТ И К СЪГЛОПАКЕТ	м2	276.00	201.04	55487.04
2	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ ДЪРВЕНИ	бр.	13.00	8.58	111.54
3	ДЕМОНТАЖ ПРОЗОРЦИ ДЪРВЕНИ	бр.	106.00	7.92	839.52
4	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ - 25 CM	м	161.00	28.39	4570.79
5	ДЕМОНТАЖ НА РЕШЕТКИ ОТ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	бр.	45.00	2.20	99.00
6	РЕМОНТИРАНЕ ЗА НОВ ОТВОР, АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА И БОЯДИСВАНЕ НА РЕШЕТКИТЕ	м2	48.00	4.99	239.52
7	МОНТАЖ НА ДЕМОТИРАНИТЕ РЕШЕТКИ ОТ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ	бр.	45.00	2.44	109.80
8	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, СТАРА ДОГРАМА, ВРАТИ, НЕНУЖЕН ИНВЕНТАР И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ДЕМОНТАЖА	м3	30.00	14.52	435.60
9	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ ДО 10 KM. НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, СТАРА ДОГРАМА, ВРАТИ, НЕНУЖЕН ИНВЕНТАР И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ДЕМОНТАЖА	м3	30.00	21.23	636.90
					0.00
III Изолация покрив					
1	ИЗЧИСТВАНЕ НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО	м2	412.00	1.24	510.88
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 10cm-ПО ПОДА НА ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО	м2	412.00	7.51	3094.12
					0.00
IV Изграждане на инсталация яза топла вода и монтиране на слънчеви колектори					
					0.00

чл. 2 от ЗЗВД

чл. 2 от ЗЗВД

чл. 2 от ЗЗВД


чл. 2 от ЗЗВД



1	Слънчев колектор с колекторен модул с 20бр. сухи вакуумни тръби комплект със стойка от профилна стомана /с мълниезащита/; Дълж./Вис.- 2050x1800мм.; тегло 58кг.; вид на сухи вакуумни тръби -20бр./ТМ70; абсорбираща повърхност 2м2; коефициент на абсорбция-92%	бр.	5.00	1867.58	9337.90
2	Изграждане на соларна инсталация за БГВ, включително тръби, разширителен съд, брояч на моточасове, топломер, циркуляционна помпа, кранове,предпазен вентил,термоманометри, автоматични обезвъздушители, възвратни клапи и табло управление за бойлер по проект	бр.	1.00	6636.83	6636.83
3	Пропилен гликол - концентрат	л.	420.00	5.97	2507.40
					0.00
V	Подмяна осветителни тела				0.00
1	Доставка и монтаж плафонiera влагозащитена с КЛЛ 18W,1200Lm,IP65	бр.	30.00	25.49	764.70
2	Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло 2x54W,8900Lm	бр.	10.00	69.45	694.50
3	Доставка и монтаж луминисцентно осветително тяло 2x28W,5900Lm	бр.	53.00	67.45	3574.85
4	Доставка и монтаж влагозащитен осветител 2x28W,2600Lm,IP65	бр.	8.00	53.06	424.48
5	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	91.00	2.64	240.24
					0.00
VI	Подмяна на оборудване (кухненско и домакинско) с енергоспестяващо				0.00
1	Доставка и монтаж на пекарна кухненска	бр.	2.00	1267.37	2534.74
2	Доставка и монтаж на универсална кухненска машина	бр.	1.00	161.89	161.89
3	Доставка и монтаж на фризер	бр.	1.00	794.96	794.96
4	Доставка и монтаж на хладилник	бр.	2.00	575.54	1151.08
5	Доставка и монтаж на зеленчукорезачка	бр.	1.00	1267.37	1267.37
6	Доставка и монтаж на картофобелачка	бр.	1.00	2384.83	2384.83
7	Доставка и монтаж на месомелачка	бр.	1.00	598.32	598.32
8	Доставка и монтаж на стерилизатор	бр.	2.00	1299.74	2599.48
9	Доставка и монтаж на сушилна машина	бр.	1.00	1124.68	1124.68
					0.00
					0.00
VII	Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел				0.00
1	Доставка на алуминиеви глйдери Н=600мм	бр.	828.00	18.34	15185.52
2	Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител 1" за алуминиеви радиатори	бр.	72.00	8.66	623.52
3	Доставка и монтаж на тапа за алуминиев радиатор 1"	бр.	72.00	1.68	120.96
4	Доставка и монтаж на щепсел за алуминиев радиатор 1"	бр.	144.00	1.68	241.92
5	Доставка на гарнитури за алуминиев радиатор 1"	бр.	72.00	0.17	12.24
6	Доставка и монтаж на конзола с дюбел за укрепване на радиатори към стена, комплект с винтове и дюбели	бр.	240.00	2.42	580.80
7	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2", прав комплект с термостатна глава	бр.	72.00	39.03	2810.16
8	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2", прав	бр.	72.00	9.41	677.52
9	Монтаж на алуминиеви радиатори /сглобяване, монтаж нова арматура, окачване на стена и привързване към съществуваща тръбна мрежа на отоплителна инсталация/	бр.	72.00	35.18	2532.96
10	Хидравлична проба на отоплителна инсталация	бр.	72.00	1.45	104.40
11	Топла проба на отоплителна инсталация	бр.	72.00	3.23	232.56
12	Доставка и монтаж на вертикален бойлер 500л. тройна енергия с две серпентини и ел. Нагревател /от слънчеви колектори, от котел и от ел. Нагревател/размери Ф750мм. Н1800мм.Нел=6kW/400V к-т	бр.	1.00	2029.45	2029.45
13	Доставка и монтаж на вертикален бойлер 300л. тройна енергия с две серпентини и ел. Нагревател /от слънчеви колектори, от котел и от ел. Нагревател/размери Ф600мм. Н1300мм.Нел=4,5kW/400V к-т	бр.	1.00	1502.46	1502.46
14	Монтаж котел вкл. всички видове СМР при внасяне	бр.	1.00	4389.00	4389.00
15	Монтаж горелка и настройка	бр.	1.00	155.10	155.10
16	Демонтаж на стари отоплителни тела	бр.	72.00	12.54	902.88
17	Демонтаж котел вкл.рязане и изнасяне	бр.	1.00	495.00	495.00
18	Доставка чугунен котел на природен газ с отоплителна мощност 180kW, арматури и предпазни вентили и др.-к-кт	бр.	1.00	12061.94	12061.94
	ВСИЧКО:				234911.94
	ДДС 20%				46982.39
	ОБЩО				281894.33

05.06.2015 г.

УПРАВИТЕЛ



чл.2 от 33АД

чл.2 от 33АД

чл.2 от 33АД

чл.2 от 33АД